



PROVINCIA DI PESCARA

SETTORE I – TECNICO

Servizio **EDILIZIA SCOLASTICA E MASTERPLAN COMPETENTI**

Piazza Italia n. 30 - 65121 Pescara

Tel: 085/37241 PEC: edilizia.scolastica@pec.provincia.pescara.it

NUOVA COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA E ANNESSI SERVIZI PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO D'ASCANIO MONTESILVANO

Progetto definitivo/esecutivo

arch. Pietro CARLETTI

Nato a Cappelle s. T. il 27-09-1955 – CF: CRL PTR55P27B681G

Iscritto all'ordine degli Architetti di Pescara al N. 601

Mail: arch.pietro.carletti@gmail.com

pec: arch.pietro.carletti@pec.it

tel: 3292390352

Collaboratori:

Ing. Ercole FERRETTI

Ing. Andrea GRAZIANI

Arch. Luca MARTINO

Ing. Alessandro CHIARETTI

Design. Bruno CARLETTI

Miriam CIAMARONE

Ing. Federico FLORINDI

Il Progettista
arch. Pietro CARLETTI

Il RUP
arch. Alessandra BERARDI

Elaborato:

ANALISI DEI PREZZI

Pescara, ottobre 2019

Versione 01.00

| |
|--|
| NP2 ANALISI DEI PREZZI LAMPADA LED SPALTI |
|--|

| | |
|-----------------|---|
| ARTICOLO | fornitura e posa in opera di lampada a luce LED zona spalti |
|-----------------|---|

| | |
|--------------------|--|
| DESCRIZIONE | Apparecchio da galleria a tecnologia LED per illuminazione impianti sportivi coperti. Corpo e telaio in alluminio pressofuso, vetro temprato per resistere agli urti e agli shock termici; . Sono compresi tutti gli accessori necessari per dare l'opera finita. specifica tecnica allegata |
|--------------------|--|

| | | | | |
|------------------|------|--------|--------|---|
| UNITA' DI MISURA | cad. | PREZZO | 199,00 | € |
|------------------|------|--------|--------|---|

| COMPONENTI | UNITA' DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|---------|
| MANO D'OPERA | | | | |
| Operaio specializzato | ora | 0,246 | 27,61 | 6,79 |
| Operaio comune (riferimento CCIAA) | ora | | 26,04 | |
| OPERE COMPIUTE | | | | |
| lampada LED (ricerca di mercato) | cad | 1,00 | 149,00 | 149,00 |
| NOLI E TRASPORTI | | | | |
| trasporto | a.c. | 0,006 | | 0,89 |
| . | | | | |

| | |
|--------|--------|
| Totale | 157,54 |
|--------|--------|

| | |
|------------------------------|------|
| Oneri per la sicurezza 2,56% | 5,10 |
|------------------------------|------|

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Spese generali, utile impresa 25% | 41,75 |
| Arrotondamento | 0,28 |

| | |
|-----------------|------|
| Philosophy | 3,20 |
| Psychology | 3,20 |
| Religion | 3,20 |
| Social Sciences | 3,20 |
| Visual Arts | 3,20 |

| | |
|---------------|-----------------|
| PREZZO | € 199,00 |
|---------------|-----------------|

| NP4 ANALISI DEI PREZZI LAMPADA LED SPOGLIATOI w.c. | | | | |
|---|------------------|----------------------------|-----------------|---------|
| ARTICOLO fornitura e posa in opera di lampada a luce LED zona spalti DESCRIZIONE | | | | |
| UNITA' DI MISURA cad | | PREZZO 43,76 € | | |
| COMPONENTI | UNITA' DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| MANO D'OPERA Operaio specializzato Operaio comune (riferimento CCIAA) | ora | 0,17 | 27,61 | 4,69 |
| | ora | | 26,04 | |
| OPERE COMPIUTE lampada LED (ricerca di mercato) | cad | 1,00 | 29,60 | 29,60 |
| NOLI E TRASPORTI trasporto | a.c. | 0,01 | | 0,30 |
| | . | | | |
| Totale | | | | 34,59 |
| Oneri per la sicurezza 2,5%Spese | | | | 1,09 |
| generali, utile impresa 25% | | | | 9,17 |
| Arrotondamento | | | | 0, |
| PREZZO | | | € 43,76 | |

ANALISI DEI PREZZI FACCIATA CONTINUA

ARTICOLO

| | |
|--------------------|---|
| DESCRIZIONE | Fornitura e posa in opera di infisso metallico facciata continua a taglio termico riferimento tecno del tipo Schuco vetro di sicurezza certificato 2B2 basso emissivo come specificato nel dettaglio tecnico allegato |
|--------------------|---|

| | | | | |
|------------------|------|--------|--------|---|
| UNITA' DI MISURA | a Mq | PREZZO | 210,00 | € |
|------------------|------|--------|--------|---|

| COMPONENTI | UNITA' DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|------------------|-----------|-----------------|---------|
| MANO D'OPERA | | | | |
| Operaio specializzato | ora | 1,79 | 27,61 | 49,42 |
| Operaio comune (riferimento CCIAA) | ora | 1,68 | 26,04 | 43,75 |
| OPERE COMPIUTE | | | | |
| infisso alluminio (ricerca di mercato) | a mq | 1,00 | 180,00 | 180,00 |
| vetrocamera | a mq | 1,00 | 93,80 | 93,80 |
| NOLI E TRASPORTI | | | | |
| trasporto | a.c. | 0,02 | 273,80 | 5,48 |
| accessori montaggio | a mq. | | | 15,00 |

| | |
|--------|--------|
| Totale | 162,17 |
|--------|--------|

| | |
|-----------------------------|-------|
| Oneri per la sicurezza 2,6% | 92,63 |
|-----------------------------|-------|

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Spese generali, utile impresa 25% | 102,67 |
|-----------------------------------|--------|

| | |
|----------------|------|
| Arrotondamento | 0,12 |
|----------------|------|

PREZZO € **490,00**

| ANALISI DEI PREZZI | | | | |
|--|------------------|------------------------|-----------------|---------|
| pannelli con stratificato di laminato HPL | | | | |
| ARTICOLO | | | | |
| DESCRIZIONE Fornitura e posa in opera di pareti divisorie per servizi igienici del tipo GES GROUP con pannelli con stratificato di laminato HPL sp. 14 mm- Divisori da fissare a parete frontale , bordi smussati ed angoli arrotondati. Fissaggio della parete divisoria alla parete frontale e a muro tramite profilo di alluminio anodizzato lega primaria T 60/60.Profondità massima: 1500 mm - I laminati HPL da utilizzare devono essere certificati e rispondere alle normative di igiene e icurezza EN 438-7:2005; garantire la totale assenza di emissioni gassose e la assoluta innocuità nei confronti dell'ambiente. | | | | |
| UNITA' DI MISURA a Mq | | PREZZO 210,00 € | | |
| COMPONENTI | UNITA' DI MISURA | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| MANO D'OPERA Operaio specializzato Operaio comune (riferimento CCIAA) | ora | 0,72 | 27,61 | 19,88 |
| | ora | 0,70 | 26,04 | 18,33 |
| OPERE COMPIUTE Pannelli HPLdivisori con porte (ricerca di mercato) | a mq | 1,00 | 64,00 | 64,00 |
| NOLI E TRASPORTI trasporto accessori montaggio | a mq | 0,39 | 64,00 | 24,96 |
| | a mq. | | | 39,00 |
| Totale | | | | 162,17 |
| Oneri per la sicurezza 2% | | | | 5,25 |
| Spese generali, utile impresa 25% | | | | 44,04 |
| Arrotondamento | | | | 0,21 |
| PREZZO | | | € 210,00 | |

Precisazioni del Progettista in merito alle indicazioni dei lavori e delle somministrazioni contenute nel Computo metrico ed elenco prezzi associato ai lavori in oggetto riguardante la voce di prezzo REGIONE ABRUZZO Prezziario Impianti Elettrici Nuovo Prezzario Regionale 2019 Con D.G.R. n. 56 del 01/02/2019, indicato erroneamente codice **NP 10** EL.085.010.050.b anzichè **EL.85.10.50.b**. descrizione e indici restano immutati.

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | | | PREZZO |
|---|--|------|-----------|-------------------------|--------|
| | | | SICUREZZA | MANODOPERA incidenza | |
| ERRATO NP 10 EL.085.010.050.b | DIFFUSORE AUDIO – da interno pot. 6/10W a plafone. Diffusore audio per impianti di diffusione sonora, realizzato in alluminio estruso o materiale plastico antiurto ed autoestinguente, adatto alla sonorizzazione di ambienti interni ed esterni, completo di trasformatore di linea per impianti a tensione costante (escludibili), compresi: gli accessori di fissaggio, il cablaggio, i conduttori elettrici posati su tubazione predisposta fino alla dorsale per una distanza massima di circa m 15 e quant'altro necessario per dare l'opera finita, funzionante ed a perfetta regola | CAD. | 3,01 | 13,54 % | 117,54 |
| CORRETTO EL.85.10.50.b | DIFFUSORE AUDIO – da interno pot. 6/10W a plafone. Diffusore audio per impianti di diffusione sonora, realizzato in alluminio estruso o materiale plastico antiurto ed autoestinguente, adatto alla sonorizzazione di ambienti interni ed esterni, completo di trasformatore di linea per impianti a tensione costante (escludibili), compresi: gli accessori di fissaggio, il cablaggio, i conduttori elettrici posati su tubazione predisposta fino alla dorsale per una distanza massima di circa m 15 e quant'altro necessario per dare l'opera finita, funzionante ed a perfetta regola d'arte. | CAD. | 3,01 | 13,54 % | 117,54 |